

---

# PRZEDMIAR ROBÓT INTERNAT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY  
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI  
ADRES INWESTYCJI : 20-124 LUBLIN , UL. KS. MICHAŁA SŁOWIKOWSKIEGO 6  
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI  
ADRES INWESTORA : 20-124 LUBLIN , UL. KS. MICHAŁA SŁOWIKOWSKIEGO 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Pawelec  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Pytka  
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2015 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.01.2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	7,00	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	13,50	m <sup>2</sup>	13,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,500</b>
3	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-01	14,36	m <sup>2</sup>	14,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,360</b>
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	14,36	m <sup>2</sup>	14,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,360</b>
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	<sufity>489,10 <ściany>1108,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	489,100 1108,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1597,200</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	489,10	m <sup>2</sup>	489,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>489,100</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	1108,30	m <sup>2</sup>	1108,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1108,300</b>
8	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-01	415,40	m <sup>2</sup>	415,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>415,400</b>
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-05	415,40*2	m <sup>2</sup>	830,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>830,800</b>
10	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.1	1015-01	107,80	m	107,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>107,800</b>
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-02	39,60	m <sup>2</sup>	39,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,600</b>
12	KNR 2-02	Dodatkowe wzmocnienie płyt gipsowo-kartonowych płytami OSB grub. 12 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2010-04	281,20	m <sup>2</sup>	281,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,200</b>
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 10 cm - docieplenie stropu	m <sup>2</sup>		
d.1	0613-03	415,38	m <sup>2</sup>	415,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>415,380</b>
14	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1	0329-02	7,18	m <sup>2</sup>	7,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,180</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - malowanie lamperii	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	540,70	m <sup>2</sup>	540,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>540,700</b>
16	KNR-W 2-02	Listwy przyściennie drewniane dębowe	m		
d.1	1124-07	492,60	m	492,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>492,600</b>
17	KNR-W 2-02	Listwy sosnowe na ościeżnicach drewnianych lakierowane 12x1,5 cm	m		
d.1	1124-07	158,00	m	158,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158,000</b>
18	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie parkietów folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	484,10	m <sup>2</sup>	484,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>484,100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
19	KNR 4-03 d.2 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		59,00	szt.	59,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,000</b>
20	KNR 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		16,00	szt.	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
21	KNR 4-03 d.2 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		15,00	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
22	KNR 4-03 d.2 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		0	szt.	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
23	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		265,00	m	265,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265,000</b>
24	KNR 4-01 d.2 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		265,00	m	265,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265,000</b>
25	KNNR 5 d.2 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		1000,00	szt.	1000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000,000</b>
26	KNR 4-03 d.2 1010-08	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym	szt.		
		40,00	szt.	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
27	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		750,00	m	750,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750,000</b>
28	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		136,00	szt.	136,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136,000</b>
29	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		65,00	szt.	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
30	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
		29,00	kpl.	29,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,000</b>
31	KNR 5-08 d.2 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem	szt.		
		0	szt.	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
32	KNR 5-08 d.2 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		0	szt.	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
33	KNR 5-08 d.2 0504-01	Montaż opraw świetłówkowych 2x36 W z demontażu	szt.		
		59,00	szt.	59,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,000</b>
34	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		22,00	szt.	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
35	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		9,00	szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
36	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		105,00	szt.	105,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 d.2 0333-08	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 10,00	szt. szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
38	KNR 4-01 d.2 0333-09	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5,00	szt. szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
39	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 1000,00	m m	1000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000,000</b>
40	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 180,00	szt.żył szt.żył	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
41	KNR 2-02 d.2 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 1,00	kol. kol.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY SANITARNE</b>			
42	KNR-W 2-15 d.3 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - KP 22-600 L=1,2 m 5,00	szt. szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
43	KNR-W 2-15 d.3 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 19,50	m m	19,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,500</b>
44	KNR 2-02 d.3 1513-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm 19,50	m m	19,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,500</b>
45	KNR-W 2-15 d.3 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm 5,00	szt. szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>