

## 1. Opis robót

### 1.1 Roboty wykończeniowe i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) węzłów sanitarnych nr 119 i 123, 229 i 233, 325 i 329, 425 i 429 w budynku głównym szkoły

Roboty obejmują remont węzłów sanitarnych zlokalizowanych w budynku głównym szkoły na I, II, III i IV piętrze w ramach jednego pionu sanitarnego.

Szczegóły robót:

- 1.1.1 wymiana rur wod.- kan. z żeliwnych na PCV,
- 1.1.2 zmiana ścianek działowych,
- 1.1.3 wymiana glazury i terakoty,
- 1.1.4 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, drewnianej
- 1.1.5 wymiana oświetlenia
- 1.1.6 wymiana armatury
- 1.1.7 roboty wykończeniowe – malowanie
- 1.1.8 transport pionowy materiałów budowlanych oraz gruzu i elementów z demontażu

Wymagania materiałowe Zamawiającego uszczegóławiające standardowe wymogi wskazane w przedmiarach robót i normach budowlanych:

- Ad 1.1.1 wymiana rur wod.- kan. z żeliwnych na PCV: kratki ściekowe z kratką metalową
- Ad 1.1.3 wymiana glazury i terakoty: glazura dwukolorowa rozdzielona dekorem
- Ad 1.1.4 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, drewnianej: skrzydła drzwiowe i ościeżnice drewniane sosnowe, na dole otwory wentylacyjne, wkładki z gałką z jednakowym kluczem do wszystkich drzwi, bejcowane i lakierowane na kolor istniejących drzwi w szkole
- Ad 1.1.5 wymiana oświetlenia: oprawy sufitowe jarzeniowe hermetyczne 1x36 W
- Ad 1.1.6 wymiana armatury: baterie umywalkowe mechaniczne dwuchwytowe ścienne/wylewka ruchoma/ standard, baterie bidetowe stojące, dwuchwytowe zwykłe

### 1.2 Roboty wykończeniowe i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) pokoi uczniowskich w internacie zlokalizowanym w budynku głównym szkoły

Roboty obejmują remont internatu celem wydzielenia z istniejących pokoi uczniowskich nowych.

Szczegóły robót:

- 1.2.1. montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych celem uzyskania nowego układu przestrzennego istniejących pokoi uczniowskich,
- 1.2.2 wymiana i montaż stolarki wewnętrznej drewnianej, drzwiowej
- 1.2.3 wymiana opraw oświetleniowych i montaż nowych w powstałych pokojach
- 1.2.4 montaż grzejników w nowopowstałych pomieszczeniach
- 1.2.5 roboty wykończeniowe – malowanie.
- 1.1.6 transport pionowy materiałów budowlanych oraz gruzu i elementów z demontażu

Wymagania materiałowe Zamawiającego uszczegóławiające standardowe wymogi wskazane w przedmiarach robót i normach budowlanych:

- Ad 1.2.2 wymiana i montaż stolarki wewnętrznej drewnianej, drzwiowej: skrzydła drzwiowe i ościeżnice drewniane sosnowe, w górnej części szklone szkłem matowym bejcowane i lakierowane w kolorze istniejących drzwi w internacie, listwy przyościeżnicowe sosnowe o wym. 12x1,5 cm na wzór w istniejących drzwiach z bejcowaniem, wkładki do drzwi w systemie układu „jednego klucza”

Ad 1.2.3 wymiana opraw oświetleniowych i montaż nowych w powstałych pokojach: oprawy oświetleniowe dopasowane gabarytowo do istniejących (oprawa rastrowa natynkowa 2x36 W)

Ad 1.2.4 montaż grzejników dostosowanych do istniejących (stalowe, płytowe 1200mmKP 22-600) w nowopowstałych pomieszczeniach